

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ZS nr 2 w Mławie  
ADRES INWESTYCJI : Mława, ul. Z. Morawskiej 29  
INWESTOR : Powiat Mławski  
ADRES INWESTORA : Mława, ul. Reymonta 6  
BRANŻA : budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Domurad  
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Instalacje sanitarne</b>					
1	<b>KNR AT-17</b>	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.1	<b>0101-02</b>	168	cm	168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
2	<b>KNR AT-17</b>	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.1	<b>0101-01</b>	340	cm	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
3	<b>KNR 2-19</b>	Rury ochronne o śr.nom. 100 mm	m		
d.1	<b>0119-01</b> <b>S 00 02</b>	6.4	m	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
4	<b>KNNR 4</b>	Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 22 mm z rur stali wysokowęglowej	szt.		
d.1	<b>0408-04</b>	44	szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	<b>KNNR 4</b>	Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 18 mm z rur ze stali wysokowęglowej	szt.		
d.1	<b>0408-03</b>	38	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
6	<b>KNNR 4</b>	Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 15 mm z rur ze stali wysokowęglowej	szt.		
d.1	<b>0408-02</b>	147	szt.	147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>