

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
Przebudowa DG nr. 7 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+248,60							
1							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D-d.1	01.01.01	0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
				0.249	km	0.249	
						RAZEM	0.249
2							
ROBOTY ZIEMNE							
2	D-d.2	02.01.01	0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
				249*3	m ²	747.00	
						RAZEM	747.00
3	D-d.2	02.01.01	0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km (grunt na odkład) -zał. tabela pn.Zestawienie robót przedmiarowych 181.63-(249*3*0.15)	m ³		
					m ³	69.58	
						RAZEM	69.58
4	D-d.2	02.03.01	0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
				66.49	m ³	66.49	
						RAZEM	66.49
5	D-d.2	02.01.01	0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
				66.49	m ³	66.49	
						RAZEM	66.49
3							
ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD DROGA							
6	D-d.3	03.01.03	0605-08 z.sz.2.2. 9907-01/ 03	Przepust rurowy pod drogą - rury spiralnie karbowane HDPE o śr. 60 cm	m		
				8	m	8.00	
						RAZEM	8.00
7	D-d.3	03.01.03	0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe (prefabrykowane) dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
				2	ściank.	2.00	
						RAZEM	2.00
4							
NAWIERZCHNIA							
8	D-d.4	04.01.01	0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
				1175.5*3	m ²	3526.50	
						RAZEM	3526.50
9	D-d.4	02.03.01	04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu(siatka+geowłóknina)	m ²		
				(249*5.4)+(249*5.4)*0.2 dodatek 20% na zakład	m ²	1613.52	
						RAZEM	1613.52
10	D-d.4	05.01.03	0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
				249*3	m ²	747.00	
						RAZEM	747.00
11	D-d.4	05.01.03	0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 1.66	m ²		
				249*3.	m ²	747.00	
						RAZEM	747.00
5							
ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE							
12	D-d.5	05.02.01	0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury spiralnie karbowane HDPE o śr. 40 cm	m		
				_zał. Zestawienie zjazdów 14	m	14.00	
						RAZEM	14.00
13	D-d.5	05.02.01	0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe (prefabrykowane) dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
				_zał. Zestawienie zjazdów 2*2	ściank.	4.00	
						RAZEM	4.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	D- d.5 04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm Krotność = 0.75 _zał. Zestawienie zjazdów 57.7	m ² m ²	 57.70	 57.70
					RAZEM	57.70
15	D- d.5 05.01.03	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.75 _zał. Zestawienie zjazdów 56	m ² m ²	 56.00	 56.00
					RAZEM	56.00
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	D- d.6 06.03.01	KNR 2-31 0202-09	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 0.75 249*1.0	m ² m ²	 249.00	 249.00
					RAZEM	249.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa DG nr. 7 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+248,60							
1							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D- d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.249		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2							
ROBOTY ZIEMNE							
2	D- d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	747.00		
3	D- d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km (grunt na odkład)	m ³	69.58		
4	D- d.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	66.49		
5	D- d.2	KNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	66.49		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3							
ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD DROGĄ							
6	D- d.3	KNR 2-31 0605-08 z.sz.2.2. 9907-01/03	Przepust rurowy pod drogą - rury spiralnie karbowane HDPE o śr. 60 cm	m	8.00		
7	D- d.3	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe (prefabrykowane) dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.00		
Razem dział: ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD DROGĄ							
4							
NAWIERZCHNIA							
8	D- d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3526.50		
9	D- d.4	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokompozytu(siatka+geowłóknina)	m ²	1613.52		
10	D- d.4	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	747.00		
11	D- d.4	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 1.66	m ²	747.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
5							
ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE							
12	D- d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury spiralnie karbowane HDPE o śr. 40 cm	m	14.00		
13	D- d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe (prefabrykowane) dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4.00		
14	D- d.5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	57.70		
15	D- d.5	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.75	m ²	56.00		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE							
6							
ROBOTY WYKONCZENIOWE							
16	D- d.6	KNR 2-31 0202-09	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 0.75	m ²	249.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: